

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Προϋπολογισμός Μελέτης

ΑΑ	Περιγραφή Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μ. Μ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
<b>1.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Καθαίρεσεις (εσωτερικά χωρίσματα - εσωτερικά κουφώματα)	1.1	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	κ.α	1,00	652,00	652,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1.2	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ-2252	m2	250,00	5,60	1.400,00	
3	Αποξήλωση δαπέδων	1.3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ-2236	m2	120,00	7,90	948,00	
<b>Άθροισμα ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									3.000,00
<b>2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ</b>									
4	Χωρίσματα με αμφίπλευρη μονή στρώση απλής γυψοσανίδας χωρίς μόνωση	2.1	ΝΑΟΙΚ 78.05	ΟΙΚ 7809	m2	10,00	144,00	1.440,00	
5	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών_600x600mm	2.2	ΝΑΟΙΚ 78.30	ΟΙΚ-7809	m2	150,00	25,90	3.885,00	
<b>Άθροισμα ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ</b>									5.325,00
<b>3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>									
6	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις - Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	3.1	ΟΙΚ 73.37.02	ΟΙΚ 7338	m2	80,00	12,30	984,00	
7	Προμήθεια και τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου	3.2	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	m2	120,00	24,00	2.880,00	
<b>Άθροισμα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ</b>									3.864,00
<b>4. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΡΟΛΛΑ</b>									
8	Πόρτα laminate ανοιγόμενη	4.1	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
<b>Άθροισμα ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΡΟΛΛΑ</b>									200,00
<b>5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>									
9	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	5.1	ΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ-2303	m2	150,00	5,60	840,00	
10	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	5.2	ΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ-2304	m2	150,00	5,60	840,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	5.3	ΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ-7131	m2	250,00	11,20	2.800,00	
12	Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων	5.4	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	950,00	8,00	7.600,00	
13	Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων	5.5	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	370,00	10,00	3.700,00	
14	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών - Με καύση των	5.6	ΟΙΚ 77.92.01	ΟΙΚ 7792	m2	85,00	5,60	476,00	
15	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών - Ξύλινων επιφανειών	5.7	ΟΙΚ 77.17.02	ΟΙΚ 7738	m2	85,00	2,80	238,00	
16	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	5.8	ΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	m2	85,00	10,70	909,50	
<b>Άθροισμα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</b>									17.403,50
<b>6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
17	Γραφεία από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit)	6.1	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ-5606	κ.α.	6,00	850,00	5.100,00	

18	Διευθυντικό γραφείο από μελαμίνη και μεταλλικό σκελετό	6.2	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ-5606	κ.α.	1,00	500,00	500,00	
19	Ερμάρια από μελαμίνη 160x40cm	6.3	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	κ.α.	18,00	250,00	4.500,00	
20	Καθιστικά αναμονής από μελαμίνη	6.4	ΝΑΟΙΚ 56.07	ΟΙΚ-5606	τεμ.	18,00	60,00	1.080,00	
21	Σοβατεπί από mdf άβαφο	6.5	ΝΑΟΙΚ 53.50	ΟΙΚ 5351	μ.μ.	180,00	8,00	1.440,00	
<b>Αθροισμα ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>									<b>12.620,00</b>
<b>7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ</b>									
22	Εξωτερική επιγραφή ΚΕΠ πρόσοψης - κουτιαστή φωτεινή & μεταλλική με διάτρητη λαμαρίνα	7.1	ΝΑΟΙΚ 65.60	ΟΙΚ-6542	κ.α.	3,00	1500,00	4.500,00	
23	Φανάρι ΚΕΠ	7.2	ΝΑΟΙΚ 65.60	ΟΙΚ-6542	κ.α.	3,00	400,00	1.200,00	
24	Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης	7.3	ΝΑΟΙΚ 73.78	ΟΙΚ-7396	κ.α.	3,00	400,00	1.200,00	
25	Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα/ PVC εντός του καταστήματος	7.4	ΝΑΟΙΚ 73.78	ΟΙΚ-7396	κ.α.	3,00	600,00	1.800,00	
<b>Αθροισμα ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ</b>									<b>8.700,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ης+2ης+3ης+4ης+5ης+6ης+7ης ομάδας)</b>									<b>51.112,50</b>
<b>8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ</b>									
26	Φωτιστικά LED 60x60 για ψευδοροφή ορυκτής ίνας	8.1	ΑΤΗΕ Ν8978,2	ΗΛΜ 59	τεμ.	54,00	25,00	1.350,00	
27	Κρεμαστά φωτιστικά άνωθεν γραφείων	8.2	ΑΤΗΕ Ν8978,4	ΗΛΜ 59	κ.α.	3,00	750,00	2.250,00	
<b>Αθροισμα ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ</b>									<b>3.600,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (8ης ομάδας)</b>									<b>3.600,00</b>
<b>Αθροισμα Βασικές Εργασίες</b>									<b>54.712,50</b>
<b>ΓΕ &amp; ΟΕ 18,00%</b>									<b>9.848,25</b>
<b>Μερικό Σύνολο</b>									<b>64.560,75</b>
<b>Απρόβλεπτα 15,00%</b>									<b>9.684,11</b>
<b>Σύνολο</b>									<b>74.244,86</b>
<b>Αναθεώρηση</b>									<b>4.866,43</b>
<b>Σύνολο Δαπανών</b>									<b>79.111,29</b>
<b>ΦΠΑ 24,00%</b>									<b>18.986,71</b>
<b>Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ</b>									<b>98.098,00</b>

Άνδρος, 20 Μαρτίου 2023  
Ο συντάξας

Ισίδωρος Νικολάου  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Άνδρος, 22 Μαΐου 2023  
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Π

Κωνσταντίνος Γκλάρας  
Πολιτικός Μηχανικός