



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 04 / 2025

ΕΡΓΟ : ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ Δ.  
ΑΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>A. ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ - Α-4.2	ΟΔΟ-1220	A.T.1	m3	60,00	14,50	870,00	
2	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΟΔΟ. Α -4.4	ΟΙΚ-2113	A.T.2	m3	150,00	14,40	2.160,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΔΟ Α-12	ΟΙΚ-2227	A.T.3	m3	56,00	36,10	2.021,60	
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ Α-14	ΟΔΟ-1310	A.T.4	m.	500,00	0,65	325,00	
5	Ισοπέδωσις και μόρφωση καταστρώματος	ΣΧ. ΟΔΟ. Α.17	ΟΔΟ-1420	A.T.5	m <sup>2</sup>	2600,00	0,20	520,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ Α -20	ΟΔΟ-1530	A.T.6	m3	220,00	1,05	231,00	
7	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ. 10.04	ΟΙΚ-1127	A.T.7	ton x 10 m	250,00	2,00	500,00	
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	ΟΔΟ. Β-1	ΟΔΟ - 2151	A.T.8	m3	700,00	13,60	9.520,00	
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΔΟ. Δ -1	ΟΙΚ-2269Α	A.T.9	m	65,00	1,00	65,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									<b>16.212,60</b>
<b>B. ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
10	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ. Β-29.3.2	ΟΔΟ - 2532	A.T.10	m3	545,00	104,00	56.680,00	
11	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ Β-29.3.4	ΟΔΟ-2532	A.T.11	m3	55,00	126,00	6.930,00	
12	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ μεσκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ. Β-29.4.5	ΟΔΟ - 2551	A.T.12	m3	160,00	133,00	21.280,00	
13	Πρόσθετη αποζημίωση για την προμήθεια αδρανών, λόγω ειδικών συνθηκών στο νησί της Άνδρου (μονοπώλιο+ θαλάσσια μεταφορά + χερσαία εκτός Άνδρου).	Σχ. ΟΔΟ. Β-29.4.5	Δεν αναθεωρείται	A.T.13	m3	760,00	35,00	26.600,00	
14	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ . Β-30.2	ΟΔΟ - 2612	A.T.14	Kgr	14000,00	1,15	16.100,00	
15	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ . Β-30.3	ΥΔΡ - 7018	A.T.15	Kgr	8800,00	1,15	10.120,00	
16	Κατασκευή λιθόδημου τοίχου	ΟΔΟ . Β-6	ΟΔΟ-2253	A.T.16	m3	240,00	76,70	18.408,00	

17	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου -Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ. 45.01.02	ΟΙΚ-4502	A.T.17	m2	155,00	11,20	1.736,00
18	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm - Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ. 47.01.02	ΟΙΚ-4702	A.T.18	m2	45,00	20,00	900,00
19	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ. 12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5	A.T.19	m.	6,00	72,00	432,00
20	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ. 12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	A.T.20	m.	10,00	144,00	1.440,00
21	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος - 'Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ. 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	A.T.21	m.	6,00	9,30	55,80
22	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής - Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ. 11.02.02	ΥΔΡ 6752	A.T.22	Kgr	150,00	3,10	465,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								<b>161.146,80</b>
<b>Άθροισμα Εργασιών (1)</b>								<b>177.359,40</b>
<b>ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (18%)</b>								<b>31.924,69</b>
<b>Άθροισμα Εργασιών (2)</b>								<b>209.284,09</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>								<b>31.392,61</b>
<b>Προϋπολογισμός έργου</b>								<b>240.676,71</b>
<b>Απολογιστική δαπάνη βάσει τιμολογίου για τις ποσότητες ακαταλλήλων αποβλήτων στην ΑΕΚΚ:</b>								<b>500,00</b>
<b>Εργολαβικό Όφελος 18% επί των απολογιστικών</b>								<b>90,00</b>
<b>Σύνολο</b>								<b>241.266,71</b>
<b>Αναθεωρήσεις</b>								<b>12.765,55</b>
<b>Γενικό Σύνολο</b>								<b>254.032,26</b>
<b>ΦΠΑ 24,00%</b>								<b>60.967,74</b>
<b>Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ</b>								<b>315.000,00</b>

Άνδρος, 28 / 03 / 2025  
Η συντάξασα

Ειρήνη Παρλιάρου  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ. Ε.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Άνδρος, 28 / 03 / 2025  
Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ. & Π.

Κωνσταντίνος Γκλάρας  
Πολιτικός Μηχανικός